

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
ADRES INWESTYCJI : GMINA KOWALA STĘPOCINA, OBRĘB LUDWINÓW, DZ. NR: 104/14
INWESTOR : GMINA KOWALA
ADRES INWESTORA : ul. MARII WALEWSKIEJ 7, 26-624 KOWALA - STĘPOCINA
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Plac zabaw w miejscowości Ludwinów			
1	Plac zabaw w miejscowości Ludwinów	1	8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plac zabaw w miejscowości Ludwinów					
1		Plac zabaw w miejscowości Ludwinów			
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		56,0+37,5+51,0	m ²	144,50	
				RAZEM	144,50
d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		144,50	m ²	144,50	
				RAZEM	144,50
d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
		144,50*0,30	m ³	43,35	
				RAZEM	43,35
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia zabawowego - zestaw drewniny trójwieżowy lat	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia zabawowego - huśtawka "bocianie gniazdo"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem urządzenia zabawowego - Zestaw zręcznościowego „Czworokąt	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem ławki parkowej żeliwno drewnianej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z niezbędnym fundamentowaniem kosza na śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00